

Przedmiar Robót

Podstawa nakładu, opis pozycji, wycieszenie ilości robót			Ilość	Krot.	Jedn.
WYMIANA OGRODZENIA					
1 Ogrodzenie - rozbiórka					
1.001	KNR 225/307/3	Ogrodzenia z siatki na słupkach stalowych i żelbetonowych, rozebranie, na słupkach metalowych obetonowanych $(2,57+12,30+23,25)*1,50 = 57,18$	~57,18		m2
1.002	KNR 401/212/1	Roboty rozbiórkowe, elementy betonowe niezbrojone, grubości do 15 cm $38,12*0,25*0,10 = 0,953$ $0,25*0,22*1,00*10 = 0,55$	1,503		m3
1.003	KNR 404/1104/1	Anal. Wywiezienie bloków oraz brył cegl. i betonowych przy ręcznym załadunku i wyładunku, (na odległość 1 km), do 50 kg/szt - odwóz złomu na złomowisko -słupki R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000	0,46		t
1.004	KNR 404/1104/3	Anal Wywiezienie bloków oraz brył cegl. i betonowych przy ręcznym załadunku i wyładunku, nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty 1-km odległości- słupki R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000	0,46	3,00	t
1.005	KNR 404/1101/2	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku, (na odległość 1-km) samochodem ciężarowym skrzyniowym R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000	1,503		m3
1.006	KNR 404/1101/5	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku, (za każdy rozpoczęty 1-km ponad 1-km)) samochodem ciężarowym skrzyniowym R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000	1,503	4,00	m3
2 Ogrodzenie- budowa					
2.001	KNR 401/102/2	Wykopy wąskoprzestrzenne nieumocnione o szerokości dna do 1,5-m w gruncie suchym lub wilgotnym, głębokość do 1,5-m, grunt kategorii III $0,6*0,6*1,10*10 = 3,96$	3,960		m3
2.002	KNR 202/1803/2	Anal.Ogrodzenia z siatki na słupkach stal. obsadzonych w cokole (rozstaw 2.40), wysokość 1.5-m, ogrodzenie systemu BETAFENCE - NYLOFOR 3D $2,57+12,30+23,25 = 38,12$	~38,12		m
2.003	KNR 401/101/9	Plantowanie (niwelowanie) terenu ze ścięciem wypukłości do 10-cm w gruncie kategorii III $38,12*2*1,0 = 76,24$	76,240		m2