

PRZEDMIAR ROBÓT

wymiana pieca węglowego

Data: 2013-09-16

Budowa: remont

Obiekt: Przedszkole Samorządowe w Rajsku ul. Robotkova 2

Zamawiający: Przedszkole Samorządowe w Rajsku ul. Robotkova 2

Jednostka opracowująca kosztorys: inż. Wiesław Pędziwiatr

Sprawdzający:

Zamawiający:

.....

Wykonawca:
UPRAWNIONY BUDOWLANY
Nr. upr. 66/79 B-B
inż. Wiesław Pędziwiatr
32-600 Mielnik-Brzezinka, ul. Wierzbowa 8
tel. 033 343 38-52, 0501 248 175



Przebieg Robot

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót		Ilość	Krot.	Jedn.
1 Wymiana pieca węglowego				
1.1	KNNR 8/529/2 Demontaż kotła żeliwnego wodnego lub parowego, KZ-5, Eca IR, powierzchnia ogrzewalna 80kW	1		kpl
1.2	KNNR 4/501/3 (1) Dostawa i montaż kotła węglowego z podajnikiem 75kW typ Żywiec	1		szt
1.3	KNNR 4/520/6 Montaż zaworu czterodrogowego fi 50	1		szt
1.4	KNNR 404/013/2 ANALOGIA - pocięcie palnikiem pieca c.o. R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000	20		szt
1.5	KNNR 404/815/1 Transport ręczny pociętych elementów konstrukcji stalowej, opuszczenie z poziomu piwnicy R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000	115		kg
1.6	KNNR 404/1101/2 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku, (na odległość 1 km) samochodem ciężarowym skrzyniowym R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000	0,15		m3
1.7	KNNR 404/1101/5 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku, (za każdy rozpoczęty 1 km ponad 1 km) samochodem ciężarowym skrzyniowym R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000	0,15	4,00	m3